

Vi arbetar med:

Entreprenader, utredningar, konstruktioner, projektering, energieffektiviseringar, underhållsarbete inom ventilation, värmesystem och kylsystem, serviceavtal, OVK-besiktningar, installation och service av kylanläggningar, automation (styr och regler, övervakning) till fastigheter. Vi sysselsätter idag ca 140 st personer och har en omsättning på ca 300 miljoner kronor.

VENTILATIONS PROJEKT

ENERGIN FINNS I LUFTEN

Vår affärsidé

"Vi gör att människor och hus i Sverige mår bra genom att skapa ett energieffektivt och bra inomhusklimat. Vi har kompetens och erfarenhet för att välja rätt teknikinnehåll i varje projekt, för miljön och för våra kunders behov."

Martin Seller

Er ref.: Martin Seller
Vår ref: Andreaz Nordlie

Nyköping 2026-04-30

Anbud: 2220830 Bladbaggstigen 4

Vi erbjuder oss härmed att utföra rubricerade luftbehandlingsinstallationer enligt genomfört platsbesök 2026-04-10.

Anbud med tillhörande förutsättningar överlämnas mot en ersättning av

Anbudssumma 1: TVÅHUNDRATIOUSEN KRONOR (210 000KR) ink moms

Anbudssumma 1 är offererat med ett ventilationsaggregat av typ Swegon CASA R5

Anbudssumma 2: TVÅHUNDRATUSEN KRONOR (200 000KR) ink moms

Anbudssumma 2 är offererat med ett ventilationsaggregat av typ Systemair SAVE 400

Utöver anbudssumman tillkommer lagstadgad mervärdesskatt som redovisas enligt bokföringsmässiga grunder.

Kortfattad teknisk beskrivning:

Ventilationsaggregat utförs som FTX med roterandeväxlare för återvinning.

Ventilationskanaler placeras på vind och isoleras med 80mm värmematta.

Intag och utsläpp av luft sker genom huv placerad på tak.

Anbudet förutsätter:

Att beställare ansvarar för håltagning/igensättning för in-/uttransport av material till/från vinden. Det fördes en dialog på platsbesök att kund eventuellt skulle sätta in en vindslucka för tillträde till vind.

Att kund ansvarar för eventuella inklädnader för att dölja ventilationskanaler. Det kommer att krävas passager mellan vind och kattvindar. Innan påbörjat arbete skall detta förankras med kund vart passager kan tänkas genomföras.

Att kund ansvarar för att säkerställa ett stickpropsuttag för strömförsörjning av aggregat. Aggregat ansluts med 230V stickpropp.

Att anbudets giltighet kräver en tekniskgenomgång samt en överenskommen tidsplan.

Att beroende på placering av aggregat kan huvens placering kräva olika sorters säkerhetsskydd för att uppnå säkert montage. Detta är inget som vi har med i kostnaden utan riskanalys måste genomföras på plats för att sedan utvisa åtgärd.

Kvalitet/Miljö

Vi kvalitetssäkrar vår entreprenad enligt PLR:s kvalitetssäkringssystem som i tillämpliga delar ansluter till ISO 9001. Vi miljösäkrar vår entreprenad enligt PLR:s miljöplan som i tillämpliga delar ansluter till ISO 14001.

Att anbudets giltighet kräver en tekniskgenomgång samt en överenskommen tidsplan. På genomgång redovisas don och placering av aggregat fastställs.

Kompletteringar översändes efter anfordran.

Anbudet är från vår sida bindande i 15 dagar.

Om inget annat avtalas gäller leveransvillkor ABT06

I offererat pris ingår ej:

1. El installationer
2. Taksäkerhet vid montage av takhuv

Förfrågningar beträffande detta anbud besvaras av Andreaz Nordlie
tel 0155-268621
Mob: 070-206 91 92

Med vänlig hälsning
Ventilationsprojekt i Nyköping AB



Andreaz Nordlie